

Par atklāta konkursa "Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācija ERAF projekta ietvaros" (identifikācijas Nr. ASTU/2011/02/ ERAF) nolikuma skaidrojumiem

AS "Tramvaja uzņēmums" atklātā konkursa "Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācija ERAF projekta ietvaros" (identifikācijas Nr.ASTU/2011/02/ERAF) iepirkuma komisija saņēma vēstuli ar sekojošiem jautājumiem:

1. Jautājums

Darbu apjomi „Tramvaju transporta infrastruktūras renovācija apakšstacijā SP-10 Jātnieku iela 90, Daugavpilī" 1.15. Apkure

1.15.2. Elektriskā radiatora (atbilstošu telpai Nr.8) uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)	kompl.	2
1.15.3. Elektriskā radiatora (atbilstošu telpai Kr.4) uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)	kompl.	1
1.15.4. Elektriskā radiatora (atbilstošu telpai Nr.5) uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)	kompl.	1
1.15.5. Gaisa siltumsūkņa (atbilstošu telpai Nr.8) uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)	kompl.	1

Lūdzam sniegt augstāk norādīto radiatoru un gaisa siltumsūkņa parametrus.

Atbilde:

1. Apakšstacija SP-10, Jātnieku iela 90:

1.1. Elektriskais radiators telpai Nr.8 – 2 kompl., jauda – 1 kW katram;

1.2. Elektriskais radiators telpai Nr.4 – 1 kompl., jauda – 0.5 kW;

1.3. Elektriskais radiators telpai Nr.5 – 1 kompl., jauda – 0.5 kW;

1.4. Gaisa siltumsūknis (kondicionieris) telpai Nr.8 – 1 kompl. – IVT modelis AE-X12FR-N (vai ekvivalents), jauda 1,8 kW;

2. Jautājums

Darbu apjomi „Tramvaju transporta infrastruktūras renovācija transformatoru apakšstacijā TA-137 18.Novembra iela 10, Daugavpils”

1.16. Apkure, 4. Logu nomaina un 5. Durvju nomaina

1.16.2. Elektriskā radiatora (atbilstošu telpai Nr.4,5) uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)	kompl.;	2
1.15.3. Elektriskā radiatora (atbilstošu telpai Nr.6) uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)	kompl.;	1
1.16.4. Elektriskā radiatora (atbilstošu telpai Nr.7) uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)	kompl.;	1
1.16.5. Gaisa siltumsūkņa (atbilstošu telpai Nr.8) uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)	kompl.;	1

Lūdzam sniegt augstāk norādīto radiatoru un gaisa siltumsūkņa parametrus.

Atbilde:

- 2.1. Apakšstacija TA-137, 18.Novembra iela 10:
 2.1. Elektriskais radiators telpai Nr.4, Nr.5 – 2 kompl., jauda – 1 kW katrai;
 2.2. Elektriskais radiators telpai Nr.6 – 1 kompl., jauda – 0.5 kW;
 2.3. Elektriskais radiators telpai Nr.7 – 1 kompl., jauda – 0.5 kW;
 2.4. Gaisa siltumsūkņis (kondicionieris) telpai Nr.4 – 1 kompl. – IVTmodelis AE-X12FR-N (vai ekvivalents), jauda 1,8 kW;

3. Jautājums

Darbu apjomi „Tramvaju transporta infrastruktūras renovācija transformatoru apakšstacijā TA-257 18.novembra iela 183, Daugavpils” **1.15. Apkure**

1.15.2. Elektriskā radiatora (atbilstošu telpai Nr. 8) uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)	kompl.;	2
1.15.3. Elektriskā radiatora (atbilstošu telpai Nr.4) uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)	kompl.;	1
1.15.4. Elektriskā radiatora (atbilstošu telpai Nr.5) uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)	kompl.;	1
1.15.5. Gaisa siltumsūkņa (atbilstošu telpai Nr.8) uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)	kompl.	1

Lūdzam sniegt augstāk norādīto radiatoru un gaisa siltumsūkņa parametrus.

Atbilde:

1. Apakšstacija TA-257, 18.Novembra iela 183:
 1.1. Elektriskais radiators telpai Nr.8 – 2 kompl., jauda – 1 kW katrai;
 1.2. Elektriskais radiators telpai Nr.4 – 1 kompl., jauda – 0.5 kW;
 1.3. Elektriskais radiators telpai Nr.5 – 1 kompl., jauda – 0.5 kW;
 1.4. Gaisa siltumsūkņis (kondicionieris) telpai Nr.8 – 1 kompl. – IVTmodelis AE-X12FR-N (vai ekvivalents), jauda 1,8 kW;

4. Jautājums

4.2. PVC logu bloku L-1 (ziemas vēdināšana, 1450x1800, verami 2 gab.) uzstādīšana;	m ²	0.98
--	----------------	------

Pēc logu specifikācijas loga L-1 izmērs 750x1300, un paredzēts ierīkot 1.gab. Lūdzam labot kļūdu darbu nosaukumā.

5.5. MDF iekšdurvju D-2 (700x2100,3gab, bez stiklojuma) bloka uzstādīšana;	m ²	1.47
5.5. Ugunsizturīga durvju bloka D-4 (950x2300,2gab.,ugunsdrošās EI60) uzstādīšana;	m ²	4
5.10. Metāla ārdurvju D-9 (2000x1400,2gab., ugunsdrošās EI 60) bloka uzstādīšana;	m ²	22.62

Pēc durvju specifikācijas durvis D-2 paredzēts ierīkot 1.gab., bet darbu nosaukumā norādīti 3.gab.

Lūdzam labot kļūdu darbu nosaukumā.

Durvis D-4 - lūdzam labot darbu apjomu uz 4,37 m²

Durvis D-9 - lūdzam labot darbu apjomu uz 5,60 m²

Atbilde:

1. PVC logu bloki L-1 (ziemas vēdināšana, 750x1300) – 0,98 m²;
2. MDF iekšdurvis D-2 (700x2100, 1 gab., bez stiklojuma) – 1,47 m²;
3. Ugunsizturīgi durvju bloki D-4 (950x2300, 2.gab., ugunsdrošās EI60) – 4,37 m²;
4. Metāla ārdurvju bloki D-9 (2000x1400, 2.gab., ugunsdrošas EI 60) – 5,60 m²;

Minētās piezīmes ir izlabotas (skatīt nolikuma grozījumus www.tramvajs.daugavpils.lv sadaļā Iepirkumi).