

Par atklāta konkursa "Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācija ERAF projekta ietvaros" (identifikācijas Nr. ASTU/2011/02/ ERAF) nolikuma skaidrojumiem

AS "Tramvaja uzņēmums" atklātā konkursa "Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācija ERAF projekta ietvaros" (identifikācijas Nr. ASTU/2011/02/ERAF) iepirkuma komisija saņēma vēstuli ar sekojošiem jautājumiem:

1. Jautājums

Lūdzam norādīt cenu p.p.17.,18.Darbu apjomu saraksts Nr.1-1.

Atbilde:

1.1. Saskaņā ar 9.sējumu „Darbu organizācijas daļa” paredzēts ierīkot darba veikšanas vietas ar uzliekamo sliežu ceļu nobrauktuvēm tramvaju vagonu kustības organizēšanai, skat. 2.p. „Tramvaju sliežu ceļa rekonstrukcijas veicamo darbu plāns”. Pamatojoties uz 4.p. „Uzliekamo sliežu nobrauktuves uzlikšanas darba kārtība”, pretendents jāaprēķina klāšanas pamata aprīkojuma sagatavošanas izmaksas, uzliekamo sliežu nobrauktuves uzlikšanas, montāžas, apkopes un demontāžas izmaksas, ņemot vērā, ka projekts ir sadalīts 5 iecirkņos, kā arī jāiekļauj šīs izmaksas 17.p. Darbu apjomu saraksts Nr.1-1 „Tramvaju sliežu ceļš”, „Sliežu ceļa virsbūve”.

1.2. Saskaņā ar 9.sējumu „Darbu organizācijas daļa” paredzēta ceļu signalizācijas uzstādīšana, tramvaju kustības organizēšanai izmantojami luksofori (5.p.). Pretendentam jāaprēķina šo luksoforu montāžas, apkopes demontāžas izmaksas, ņemot vērā, ka projekts ir sadalīts 5 iecirkņos, kā arī jāiekļauj šīs izmaksas 18.p. Darbu apjomu saraksts Nr.1-1 „Tramvaju sliežu ceļš”, „Sliežu ceļa virsbūve”.

2. Jautājums:

Lūdzam paskaidrot punkts Nr.14 „Darbu apjomu saraksts Nr. 1-1". Kas ir „Sliežu ceļu konstrukciju ar šķēršsaitēm montāža"?

Atbilde:

Saites starp sliedēm visā rekonstruētā ceļa posma garumā ir jāparedz ik 2.5m.

3. Jautājums

Vai projektā paredzētas saites (ik 2m) starp sliedēm visā garumā rekonstruētā ceļu sadaļā, vai tikai noteiktos apgabalos. Ja tikai atsevišķās sadaļās, lūdzu, norādiet atrašanās vietas un to apjomu.

Atbilde:

Saites starp sliedēm visā rekonstruētā ceļa posma garumā ir jāparedz ik 2.5m.

Lūdzam precizēt Jūsu atbildi: nodot mums saišu starp sliedēm rasējumu vai norādīt rasējuma numuru.

Atbilde:

Šajā tehniskajā projektā paredzēts izmantot šķērsvirziena tramvaju sliežu ceļu spriegotājus(saites).

Saites piemērs – apaļš tērauda stienis $L = 1700\text{mm}$, $\varnothing 25\text{mm}$ vai ekvivalents.

4. Jautājums:

Lūdzam paskaidrot punkts Nr.15 „Darbu apjomu saraksts Nr. 1-1”. Kas ir „Speciālo gumijas paliktņu likšana pie tramvaju sliedēm”?

Atbilde:

Speciālo gumijas paliktņu likšana pie tramvaju sliedēm norādīti 2.sējumā „Tramvaju sliežu ceļš TSC-4-2 „Sliežu ceļu krustojumu konstrukcijas šķērsriezumi – rasējumā „Mezglis 1”.

V.Šops 65433632
N.Dumbrovska 65433632
tramvaju@dautkom.lv