

Par atklāta konkursa "Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācija ERAF projekta ietvaros" (identifikācijas Nr. ASTU/2011/02/ ERAF) nolikuma skaidrojumiem

AS "Tramvaja uzņēmums" atklātā konkursa "Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācija ERAF projekta ietvaros" (identifikācijas Nr.ASTU/2011/02/ERAF) iepirkuma komisija saņēma vēstuli ar sekojošiem jautājumiem:

1. Jautājums

Pēc asfalta ieklāšanas speciāli ierīkotā vietā abās pusēs gar sliedes galvu tiek salieta speciāla mastika. Darbu daudzumu sarakstā šāds darba veids nav izdalīts. Lūdzam norādīt kurā darbu daudzuma saraksta punktā ievērtēt šīs izmaksas vai arī iekļaut tāmē atsevišķu pozīciju?

Atbilde:

Pēc asfalta ieklāšanas tehniskajā projektā paredzēts krustojumos gar sliedes galvu saliet speciālu bituma mastiku starp asfaltu un sliedēm. Šim darba daudzumam jāietilpst 10.sējuma „Darba daudzumu saraksti”, Darba apjomu saraksts Nr.1-1 „Tramvaju sliežu ceļš” (sliežu ceļa virsbūve) 5.punktā.

2. Jautājums

Brauktuves konstrukcijas plātnei pirms sliežu montāžas tiek izliekta gumijas loksne un pēc sliežu montāžas un asfalta ieklāšanas gar abām sliedes pusēm tiek pielīmēti speciāli gumijas profili.

Lūdzam norādīt, kurā darbu daudzuma saraksta pozīcijā ievērtēt šīs izmaksas vai arī šos darbus iekļaut tāmē kā atsevišķas pozīcijas?

Atbilde:

Pirms asfalta ieklāšanas tehniskajā projektā paredzēts gar sliedēm speciāls gumijas profils „Sedrapur” vai ekvivalenta uzstādīšana. Profila uzstādīšana norādīta TCS-4-2 rasējumā. Šim darba daudzumam jāietilpst 10.sējumā „Darba daudzumu saraksti”, Darba apjomu saraksts Nr.1-1 „Tramvaju sliežu ceļš” 43; 51; 59; 67; 75; 83.punktos.

3. Jautājums

Darbu daudzumu sarakstā sadaļā „Krustojumi” nav iekļauts darbu veids – seguma konstrukcijas (asfalta ar šķembu pamatu, betona plātnes uz šķembu pamata) nojaukšana.

Lūdzam iekļaut tāmē šos darbu apjomus (180 m³) kā atsevišķu pozīciju.

Atbilde:

Darbu veids (darbu apjomi) – seguma konstrukcijas nojaukšana krustojumos jāiekļauj 10.sējuma „Darba daudzumu saraksti”, Darba apjomu saraksts Nr.1-1 „Tramvaju sliežu ceļš” (Krustojumi) 19., 26., 33., 43., 51., 59., 67., 75., 83. un 88.punktos.